

- シートの重ねは、基本ディンプルを 1 山重ねてステープルで固定します。ディンプルで重ねが出来ない場合は突き付けとして、テープ等で隙間が無いようにして下さい。

③ 開口部・出隅の補強施工

- 開口部の廻りはモルタルか入り込まないように、テープなどで隙間をふさぎます。
- 出隅部は、コーナーに合わせて巾 300mm (150×150) の防止シート等を GEO500 シートの上に重ね張りします。



④ ラス（メタルリブⅡ型エコ）の一般部の施工

- ラスの上下左右は、長手方向を横にして裏打ち材の無い部分の下。短手方向は右に来るようにします。
- ラスは長手方向を横にして、下から上に張り上げます。
- 開口部隅でラスのジョイントが出来ないように、予めラスの割り付けをしてから、壁の右側出隅部から張り始めます。
- 出隅・入隅部はメタルリブⅡ型エコを突き合わせとし、専用のコーナー用ラスで上からかぶせ、ステープルで固定します。
- ラスを固定するステープルは、L1019J（ラス用 J 線の足長 19 mm）以上をご使用ください。注：下地面材で必要なステープルの保持力が取れない場合は、線径を太く、足長を長くする必要があります。

